

WPOR.272.33.2015

### WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi „*Modernizacja szczegółowa osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Ząbkowice Śląskie wraz z terenami przyległymi*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego w dniu 08.07.2015 r. zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

#### Pytania Wykonawcy (cytat):

1. Zwracamy się o doprecyzowanie warunków technicznych o informacje dotyczące osnowy wielofunkcyjnej ponieważ brak jest jakichkolwiek informacji na temat wielofunkcyjności – opis warunków technicznych odnosi się do szczegółowej osnowy poziomej. Sposób pomiaru wysokości oraz sposób i rodzaj stabilizacji punktów osnowy podany w warunkach technicznych nie spełnia wymogów dla osnowy wielofunkcyjnej (spełnia wymogi tylko osnowy szczegółowej poziomej), a stabilizacja ma znaczący wpływ na wartość zamówienia.
2. Zwracamy się o podanie ilości punktów osnowy szczegółowej oraz pomiarowej podlegających inwentaryzacji, a także o podanie ilości planowanych nowych punktów.
3. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunków SIWZ w zakresie terminu wykonania zlecenia. Termin 30 września 2015r. jest zbyt krótki na realizację wszystkich założeń warunków technicznych.

#### Odpowiedz Zamawiającego na pytania

Ad.1

Wysokości punktów można określić techniką GNNS lub klasycznie (geometrycznie) zamawiający dopuszcza wykorzystanie każdej techniki pomiaru, która zapewnia uzyskanie wymaganych dokładności zgodnie z odpowiednimi przepisami (Rozporządzenie MAiC z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Dz.U.2012.352). Wszystkie punkty mają stanowić osnowę dwufunkcyjną (XYH). Jako centr przyjmuje się bolec metalowy. Słupy betonowe mają być jak dla osnowy wysokościowej (wysokość słupa w przedziale 110-130cm).

Ad. 2

Ilość punktów do inwentaryzacji będzie wynikać z projektu modernizacji osnowy. Zamawiający zakłada wykonanie 300 punktów osnowy szczegółowej w tym 50 jako punkty ze znakami pobocznymi. Dodatkowo zamawiający zakłada, że ok. 50 punktów może pochodzić z inwentaryzacji starej osnowy. W przypadku, gdy punkty istniejącej osnowy nie będą nadawać się do modernizacji, zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich punktów jako nowe (300szt.)

Ad. 3

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 października 2015r. Stosowne zmiany w tym zakresie dokona w ogłoszeniu o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

JK

  
~~STAROSTA ZARZĄDZAJĄCY~~  
Roman Fester