

WPOR.272.33.2015

## WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi „*Modernizacja szczegółowa osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Ząbkowice Śląskie wraz z terenami przyległymi*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego w dniu 07.07.2015 r. zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

### Pytania Wykonawcy (cytat):

1. Proszę o podanie ilości punktów do inwentaryzacji w rozbiciu na klasy.
2. Co to są punkty poboczne i jaka jest ich technologia pomiaru? W różnych regionach Polski punkty te są różnie nazywane i różnią się ich technologią pomiaru. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nowych punktów ekscentrycznych zgodnych z rozdziałem 6 punkt 7 Rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
3. Jeżeli jest to osnowa wielofunkcyjna, połączenie osnowy poziomej i wysokościowej to co ma być przyjęte jako centr (bolec metalowy, reper, rurka, pręt)? Czy słup betonowy ma być jak dla osnowy poziomej tj. do 75cm czy jak dla osnowy wysokościowej 100-130cm?
4. Jaki okres po stabilizacji, a przed przystąpieniem do pomiaru dopuszcza Zamawiający?
5. Co z punktami adaptowanymi do modernizowanej osnowy – czy w nich trzeba umieszczać nowe bolce metalowe aby spełniały rolę osnowy wielofunkcyjnej?
6. Brak informacji o punktach wysokich (wieże kościołów, wieże telekomunikacyjne), czy te punkty wchodzi do ilości 300 punktów podanych przez Zamawiającego?
7. Zgodnie z zapisami pkt 7.1 Warunków technicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operat techniczny wraz z protokołem kontroli. Kto wykonuje protokół kontroli – czy Wykonawca opłaca inspektora nadzoru, czy jest to w gestii Zamawiającego, a może Wykonawca sam wystawia protokół?
8. Proszę o potwierdzenie, że oprócz 300 punktów modernizowanej osnowy należy dodatkowo pomierzyć punkty nie wchodzące do sieci. Ile ma być takich punktów?

### Odpowiedz Zamawiającego na pytania

Ad. 1

Ilość punktów do inwentaryzacji będzie wynikać z projektu modernizacji osnowy. Zamawiający zakłada wykonanie 300 punktów osnowy szczegółowej w tym 50 jako punkty ze znakami pobocznymi. Dodatkowo zamawiający zakłada, że ok. 50 punktów może pochodzić z inwentaryzacji starej osnowy. W przypadku, gdy punkty istniejącej osnowy nie będą nadawać się do modernizacji, zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich punktów jako nowe (300szt.)

Ad. 2

Za punkty poboczne rozumie się wykładnie rozdziału 6 punkt 7 rozporządzenia z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych...

Ad. 3

Jako centr przyjmuję się boleć metalowy. Słupy betonowe mają być jak dla osnowy wysokościowej 110-130cm.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza wykonywanie pomiarów bezpośrednio po stabilizacji pod warunkiem odpowiedniego zagęszczenia podłoża.

Ad. 5

Zamawiający wymaga umieszczenia bolców metalowych w punktach adaptowanych do nowej sieci.

Ad. 6

Punkty wysokie nie wchodzą do ilości 300 punktów podanych przez zamawiającego.

Ad.7

Zamawiający powoła oraz opłaci inspektora nadzoru. Protokół kontroli zostanie wykonany przez powołanego inspektora nadzoru i będzie on stanowił podstawę do przyjęcia nowych danych do zasobu geodezyjnego oraz potwierdzenia realizacji zlecenia i zapłaty wynagrodzenia.

Ad. 8

Zamawiający wymaga wykonania pomiaru min. 30 punktów nie wchodzących do sieci (istniejących w terenie). PODGiK posiada opracowanie z lat wcześniejszych inwentaryzacji istniejącej osnowy na terenie miasta.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

JK

  
STAROSTA ZABKOWICKI  
Roman Fester