

Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D, m. Debowiec

Strona 1

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D, m. Dębowiec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 ODWODNIENIE - PRZEPUSTY I KANALIZACJA					
9 d.3	D-03.01.01.031	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o śr. 80 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem. Przepusty pod koroną drogi. 10,00	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.3	D-03.01.01.041	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych o śr. 100 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem. Przepusty pod koroną drogi. 11,00	m		
			m	11,000	
				RAZEM	11,000
11 d.3	D-06.02.01.012	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów pod zjazdami, która składa się z ławy fundamentowej żwirowej, rur żelbetowych o śr. 40 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem. Przepusty pod zjazdami. 116,00	m		
			m	116,000	
				RAZEM	116,000
12 d.3	D-03.01.01.151	Wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. Ścianki przepustów. 2,80*0,3*2,50*2 2,8*0,3*1,50*2 13*(0,19+0,17)*2	m3		
			m3	4,200	
			m3	2,520	
			m3	9,360	
				RAZEM	16,080
13 d.3	D-03.02.01.021	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PCW śr. 315 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PCW śr. 200 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1250 mm (pierwsza studnia o śr. 1500 mm), studzienki ściekowe śr. 500 mm, wykopy liniowe o ścianach pionowych, obsypanie kanałów i zasypanie wykopów. 8,30+40,0+30,0+45,0+41,10+50,0+27,05+28,20+9,80+4 3,85+19,05+24,80+31,20+30,0+50,0+50,0+50,0+8,45	m		
			m	586,800	
				RAZEM	586,800
14 d.3	D-03.02.01.121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 5,00	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.3	D-03.02.01.131	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. 2,00	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 PODBUDOWY					
16 d.4	D-05.03.11.031	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na składowisko na odl. do 1km. 15200,00	m2		
			m2	15200,000	
				RAZEM	15200,000
17 d.4	D-04.01.01.041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie. (190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,6 49,0+68,0 3,5*1,2+3,3*1,2+2,35*4,0+3,0*3,5+1,8*4,0+0,9*4,0+0,85 *1,5+0,85*3,5+1,15*4,0+0,32*4,0+2,10*1,2+1,8*1,2+1,8*1,2	m2		
			m2	948,800	
			m2	117,000	
			m2	55,830	
				RAZEM	1121,630
18 d.4	D-04.02.01.011	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku pod chodnikami i zatoką, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm. (190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,3 49,0+68,0 3,5*1,2+3,3*1,2+2,35*4,0+3,0*3,5+1,8*4,0+0,9*4,0+0,85 *1,5+0,85*3,5+1,15*4,0+0,32*4,0+2,10*1,2+1,8*1,2+1,8*1,2	m2		
			m2	770,900	
			m2	117,000	
			m2	55,830	
				RAZEM	943,730

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D, m. Dębowiec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.4	D-04.02.01.032	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku na poszerzeniach drogi i przekopach, mechanicznie, grubość warstwy 5 cm. 0,8*(40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0) 5,0*5,0+4,0*5,0 7*5,0*1,5+8,45*1,5	m2 m2 m2 m2	160,000 45,000 65,175 RAZEM	270,175
20 d.4	D-04.04.02.011	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu. Podbudowa pod chodnikami. 770,90+49,0+55,83	m2 m2	875,730 RAZEM	875,730
21 d.4	D-04.04.02.012	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm po zagęszczeniu. Podbudowa na poszerzeniach, przekopach i na zatoce. 0,7*(40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0) 45,0+65,175	m2 m2 m2 68	140,000 110,175 68,000 RAZEM	318,175
22 d.4	D-04.07.01.101	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo - żwirowej, transport mieszanki z odległość 15 km. Podbudowa zasadnicza na poszerzeniach i przekopach - beton asfaltowy 0/25, gr. 10 cm. 0,55*40,0+0,7*40,0+0,7*20,0+0,55*40,0+0,7*20,0+0,65*40,0 45,00+65,175	m2 m2 m2	126,000 110,175 RAZEM	236,175
23 d.4	D-04.08.01.022	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową grysowo-żwirową dowożoną z odległości 15 km. Warstwa wyrównawcza w ciągu drogi, grubość średnio 5 cm - 125 kg/m2. 7400,00*0,125	t t	925,000 RAZEM	925,000
5 NAWIERZCHNIE I ELEMENTY ULIC					
24 d.5	D-05.03.26.144	Ułożenie geosiatki o Rn powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią. (40,0+40,0+20,0+40,0+20,0+40,0)*1,0	m2 m2	200,000 RAZEM	200,000
25 d.5	D-05.03.05.032	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 dowożonego z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. Ciąg drogi, poszerzenia, przekopy. 15200,00	m2 m2	15200,000 RAZEM	15200,000
26 d.5	D-05.03.05.072	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 dowożonego z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Ciąg drogi i poszerzenia. 15127,00	m2 m2	15127,000 RAZEM	15127,000
27 d.5	D-08.01.01.012	Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15. 630,00	m m	630,000 RAZEM	630,000
28 d.5	D-08.01.01.012	Wykonanie ławy z oporem pod obrzeżem, beton B-15 (0,040 m3/mb). 700,00*0,04	m3 m3	28,000 RAZEM	28,000
29 d.5	D-08.03.01.021	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 700,00	m m	700,000 RAZEM	700,000
30 d.5	D-08.05.01.041	Ułożenie ścieku przychodnikowego z kostki kamiennej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Ściek przy sklepie wzdłuż budynku. 11,50*0,45	m2 m2	5,175 RAZEM	5,175

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D, m. Dębowiec

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.5	D-05.03.23.021	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Nawierzchnia chodników. (190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,27 55,83+49,0	m2 m2 m2	 753,110 104,830 RAZEM	 857,940
32 d.5	D-05.03.23.041	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Nawierzchnia zatoki autobusowej. 68,00	m2 m2	 68,000 RAZEM	 68,000
33 d.5	D-05.01.03.022	Wykonanie nawierzchni żwirowej - nawierzchnia z frezowiny na zjazdach, grubość średnio 16 cm. 950,00	m2 m2	 950,000 RAZEM	 950,000
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
34 d.6	D-06.01.01.003	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 5 cm. (190,0+35,0+52,0+73,0+243,0)*1,0	m2 m2	 593,000 RAZEM	 593,000
35 d.6	D-06.01.03.201	Umocnienie dna rowów korytkami żelbetowymi głębokimi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Umocnienie wlotu do studni D-1A. 10,00	m m	 10,000 RAZEM	 10,000
36 d.6	D-06.01.02.142	Wykonanie betonowych elementów odwodnienia w skarpach i dnach rowów. Wykonanie wylotu kolektora. 0,60	m3 m3	 0,600 RAZEM	 0,600
37 d.6	D-06.03.01.032	Uzupełnienie poboczy frezowiną, grubość warstwy do 12 cm. Rozścielenie i zagęszczenie frezowiny. 2450,0*0,12	m3 m3	 294,000 RAZEM	 294,000
38 d.6	D-06.04.01.011	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp do wymaganych (projektowanych) rzędnych. 2160,0+1240,0	m m	 3400,000 RAZEM	 3400,000
39 d.6	D-07.01.01.051	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na przejściach dla pieszych P-10, wykonywane sposobem mechanicznym. 25,00	m2 m2	 25,000 RAZEM	 25,000
40 d.6	D-07.02.01.011	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50mm dla znaków drogowych 4,00	szt szt	 4,000 RAZEM	 4,000
41 d.6	D-07.02.01.073	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych D-6, folia odblaskowa II generacji. 4,00	szt szt	 4,000 RAZEM	 4,000
7 ROBOTY POMIAROWE KOŃCOWE					
42 d.7	D-01.01.01.021	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. Pomiar geodezyjny powykonawczy. 3000*20*0,0001	ha ha	 6,000 RAZEM	 6,000