

WPR-3422/1/09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPESYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w m. Dębowiec, Powiat Ząbkowicki, Gmina Ziębice*”.

Do Zamawiającego w dniu 16.02.2009r. i 17.02.2009r. zostały skierowane 3 zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W projekcie budowlano-wykonawczym znajduje się wymiana słupa energetycznego, natomiast nie został on ujęty w przedmiarze. Proszę o określenie czy wymiana słupa należy wykonać w ramach w/w zadania i czy należy uwzględnić do w kalkulacji.
2. W przedmiarze łączna powierzchnia z kostki betonowej (pozycja 31 i 32) wynosi 925,94 m², natomiast w projekcie zagospodarowania terenu powierzchnia z kostki betonowej wynosi 1080 m². Proszę o określenie prawidłowej powierzchni z kostki betonowej.
3. W przedmiarze (poz.13) obmiar dotyczy kanalizacji deszczowej wynosi 586,80 m, natomiast wg. projektu długość kanalizacji deszczowej:
 - śr. 200 mm wynosi 650 m,
 - śr. 300 mm wynosi 580 m,co daje łączną długość 640 m.
Proszę o wskazanie właściwego obmiaru dla tej pozycji.
4. Frezowana nawierzchnia wymaga późniejszego oczyszczenia oraz skropienia. W przedmiarze nie ujęto tych pozycji. Czy oczyszczenie i skropienie nawierzchni ma być ujęte w ofercie, czy będzie rozliczane w inny sposób.
5. Czy wymagane doświadczenie zawodowe kadry kierowniczej (minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, przy realizacji zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg klasy co najmniej L) będą spełnione poprzez wykazanie przez wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ w rubryce **Doświadczenie zawodowe** roboty (robót) przy przebudowie dróg klasy, co najmniej L i czy wymóg ten dotyczy również kierownika robót sanitarnych?.

Zamawiający wyjaśnia:

1. W kalkulacji należy uwzględnić rozebranie uszkodzonego słupa i ustawienie nowego słupa w odległości 3 m od istniejącego.
2. Należy przyjąć ilości nawierzchni z kostki podane w przedmiarze poz. 31 i 32.
3. Należy przyjąć ilość podaną w przedmiarze poz. 13 (w kalkulacji ceny 1 mb kanalizacji należy uwzględnić wszystkie wymienione elementy:
 - kanał z rur PCW śr. 315 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich,
 - przykanaliki z PCW śr. 200 mm,
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1250 mm (pierwsza studnia o śr.1500 mm),
 - studzienki ściekowe śr. 500 mm,
 - wykopy liniowe o ścianach pionowych,
 - obsypanie kanałów i zasypanie wykopów.
4. W kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić oczyszczenie i skropienie nawierzchni frezowanych (Specyfikacja Techniczna D-05.03.05-032,072 Nawierzchnia z betonu asfaltowego – Przygotowanie podłoża oraz D-05.03.11.031 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - pkt. 5 Wykonanie

frezowania).

5. Doświadczenie zawodowe dotyczy Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych i sieci sanitarnych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

JK

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Ryszard Nowak

WICESTAROSTA
Ząbkowski

Tadeusz Cymbała